

**Kosztorys ofertowy na „Remont odcinków dróg leśnych i przeciwpożarowych
w Nadleśnictwie Osie w roku 2015”.**

Rodzaj robót, materiały	Ilość	Przyjęta stawka jednostkowa	Wartość w zł
wykorytowanie, zagęszczenie podłoża i wyprofilowanie spadków, podbud. z tłucznia betonowego na grubość min. 18 cm, nawierzchnia żwirowa grubości 2 cm	2150 m²	 zł/m²	
wyprofilowanie spadków, zagęszczenie podłoża, podbud. z tłucznia betonowego na grubość min. 10 cm, nawierzchnia żwirowa grubości 2 cm	2075 m²	 /m²	
wodościeki – wykopy i przekopy	10 m³	 zł/m³	
Podsypka z piasku	13,5 t	 zł/t	
geowłóknina	52 m²	 /m²	
tłuczeń betonowy do uzupełnień ubytków o gramaturze 0-36mm	11 m³ – 22t	 zł/t	
Razem			